建筑变更 工程

招标工程量清单

招　标　人：	（单位盖章）	**造价咨询人：**	（单位资质专用章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）	**法定代表人或其授权人：**	（签字或盖章）
编　制　人：	（造价人员签字盖专用章）	**复　核　人：**	（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	年　月　日	**复核时间：**	年　月　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑变更　　标段：青云湖校区实训楼五楼口腔数字化产教融合示范基地消防整改项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011613002001	玻璃隔断拆除	1.玻璃厚度:含边框50mm 2.拆除部位:整体玻璃隔墙、门 3.垂直运输、外运运	m2	167.4			
2	011610002001	金属门拆除	1.室内高度:3600mm 2.门窗洞口尺寸:1500*2100 3.其他:整樘移除（含配套五金件） 4.垂直运输、外运运距：投标人自行考虑	m2	13.12			
3	011610002002	金属窗拆除	1.室内高度:3600mm 2.门窗洞口尺寸:2100*（2400、2900、3300） 3.拆除情况:整樘拆除 4.垂直运输、外运运	m2	183.17			
4	011210006001	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨竖向@600,横向38龙骨@600 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm单层双面硅酸钙板 3.嵌缝、塞口材料品种:隔音胶条、密封胶、接缝纸带 4.填充:80KG/m3岩棉 5.材料二次搬运投标人自行考虑	m2	167.4			
5	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:硅酸钙板 2.腻子种类:内墙腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，一底一面 5.材料二次搬运投标人自行考虑	m2	269.52			
6	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M1124 2.镶嵌玻璃品种、厚度:成品单扇实木复合套装门 3.材料二次搬运投标人自行考虑	樘	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑变更　　标段：青云湖校区实训楼五楼口腔数字化产教融合示范基地消防整改项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010801002002	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M1224 2.镶嵌玻璃品种、厚度:成品双扇实木复合套装门 3.材料二次搬运投标人自行考虑	樘	1			
8	010801002003	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M1524 2.镶嵌玻璃品种、厚度:成品双扇实木复合套装门 3.材料二次搬运投标人自行考虑	樘	1			
9	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨，300*300 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4.材料二次搬运投标人自行考虑	m2	340.9			
10	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:原混凝土天棚 2.刮腻子遍数:满刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.部位:天棚 5.材料二次搬运投标人自行考虑	m2	167.4			
11	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	1.内容：原有成品保护，施工过程中成品、半成品保护	项	1			
12	011102003001	块料楼地面修复	1.找平层厚度、砂浆配合比:原结构地面 2.结合层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥	m2	75			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑变更　　标段：青云湖校区实训楼五楼口腔数字化产教融合示范基地消防整改项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			擦缝 5.材料二次搬运投标人自行考虑					
13	2.1			项	1			
14	2.1			项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑变更　　标段：青云湖校区实训楼五楼口腔数字化产教融合示范基地消防整改项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	10.25				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑变更　　标段：青云湖校区实训楼五楼口腔数字化产教融合示范基地消防整改项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑变更　　标段：青云湖校区实训楼五楼口腔数字化产教融合示范基地消防整改项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13